

โครงการจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมปี ๒๕๖๔

๑. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๑ (สายสี่แยกคาร์แคร์ – บ้านนางมะลิ เทือกสาย) แบบฝาปิดเหล็ก กว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๓๑ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร แบบฝาปิดเทคอนกรีตทึบ ยาว ๑๗ เมตร รวมความยาวทั้งสิ้น ๑๔๘ เมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย ก่อสร้างตามแบบแปลน อบต.โนนทรายกำหนด คุณลักษณะที่กำหนดเป็นคุณลักษณะขั้นต่ำ งบประมาณ ๒๓๔,๐๐๐ บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓) หน้า ๖ ลำดับที่ ๗

๒. โครงการขยายผิวจราจร คสล. หมู่ที่ ๑ (สายบ้านนายเชษฐ – บ้านนายอนันต์) ทิศเหนือ ช่วงที่ ๑ กว้าง ๑.๘๐ เมตร ยาว ๘๓ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๑.๘๐ เมตร ยาว ๖๔ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร รวมความยาวทั้งสิ้น ๑๔๗ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒๖๔.๖๐ ตารางเมตร ทิศใต้ ช่วงที่ ๑ กว้างเฉลี่ย ๑.๘๐ เมตร ยาว ๘๓ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๔๙.๔๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ กว้างเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ยาว ๖๕ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๙๗.๕๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ก่อสร้างตามแบบแปลน อบต.โนนทรายกำหนด คุณลักษณะที่กำหนดเป็นคุณลักษณะขั้นต่ำ งบประมาณ ๒๗๒,๐๐๐ บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ฉบับทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๒) หน้า ๒๑ ลำดับที่ ๑๓ (ประกอบบัญชีแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ลำดับที่ ๑)

๓. โครงการปรับปรุงถนนดิน หมู่ที่ ๒ (สายที่นาแม่เมณี – หนองฮู) ช่วงที่ ๑ ลงดินกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๗๐ เมตร หน้าเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินไม่น้อยกว่า ๑,๘๒๔ ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด \varnothing ๐.๘๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๐ ท่อน ช่วงที่ ๒ ลงดินกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หน้าเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด \varnothing ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒ จุด รวม ๑๒ ท่อน ช่วงที่ ๓ ลงดินกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๕๔๐ เมตร หน้าเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินไม่น้อยกว่า ๙๔๕ ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด \varnothing ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๘ ท่อน ช่วงที่ ๔ ลงดินกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร หน้าเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินไม่น้อยกว่า ๔๖๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด \varnothing ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒ จุด รวม ๑๒ ท่อน ช่วงที่ ๕ ลงดินกว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หน้าเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินไม่น้อยกว่า ๗๕๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด \varnothing ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุด รวม ๕ ท่อน พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ก่อสร้างตามแบบแปลน อบต.โนนทรายกำหนด คุณลักษณะที่กำหนดเป็นคุณลักษณะขั้นต่ำ งบประมาณ ๒๗๗,๗๐๐ บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ฉบับทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๒) หน้า ๒๕ ลำดับที่ ๑๑

๔. โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๓ (สายบ้านเลียบ – บ้านชัยชนะ ฝั่งตะวันตก) โดยวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด \varnothing ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๓๑๙ ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. ขนาด ๐.๙๐x๐.๙๐ เมตร จำนวน ๓๕ บ่อ และงานรื้อถนน คสล. ยาว ๔ เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ก่อสร้างตามแบบแปลน อบต.โนนทรายกำหนด คุณลักษณะที่กำหนดเป็นคุณลักษณะขั้นต่ำ งบประมาณ ๔๖๘,๐๐๐ บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ฉบับทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๒) หน้า ๓๒ ลำดับที่ ๙๓

๕. โครงการขยายผิวจราจร หมู่ที่ ๗ (สายศาลาจัตุรมุข – ที่นายนายสุวิช) ทิศเหนือ กว้างเฉลี่ย ๑.๓๕ เมตร ยาว ๑๑๙.๕๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๖๑.๓๓ ตารางเมตร ทิศใต้ กว้างเฉลี่ย ๑.๔๕ เมตร ยาว ๑๗๓ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒๕๐.๘๕ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ก่อสร้างตามแบบแปลน อบต.โนนทรายกำหนด คุณลักษณะที่กำหนดเป็นคุณลักษณะขั้นต่ำ งบประมาณ ๒๑๘,๐๐๐ บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ฉบับทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๒) หน้า ๔๕ ลำดับที่ ๑๘๘ (ประกอบบัญชีแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ลำดับที่ ๕)

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๔๖๙,๗๐๐ บาท